

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГИ УЛ. АБРИКОСОВАЯ ОТ
ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ДО ПОВОРОТА НА КНС,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЖК «СОВУШКИ» В ЧКАЛОВСКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

1. Наименование объекта:	Малоэтажная жилая застройка «Совушки», расположенная по адресу: Свердловская область, чкаловский район г. Екатеринбурга
2. Местоположение объекта:	Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, жилая застройка «Совушки»
3. Заказчик:	«ООО «Поревит-Девелопмент»
4. Основание для выполнения работ:	Договор строительного подряда.
5. Вид строительства:	Выполнение комплекса работ по ремонту дороги от въезда на территорию жилого комплекса до поворота на КНС
6. Назначение и основные характеристики объекта:	Малоэтажная жилая застройка «Совушки»
7. Основные данные и особые требования к строительному объекту:	<p><u>Выполнить работы по ремонту проезжей части ул. Абрикосовой от въезда на территорию ЖК до поворота на КНС исходя из условий настоящего технического задания и приложенной исполнительной съемки существующего покрытия:</u></p> <p><u>1). Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования</u> <u>толщина слоя ~5см, площадь 5500м2, перевозка срезки на отвал в районе ул. Садовая, 2</u></p> <p><u>2). Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15/БР 300.30.15 с вывозом и утилизацией за территорией ЖК, объем 1175,53пм</u></p> <p><u>3). Монтаж бортовых камней БР 100.30.15, объем 1175,53пм;</u></p> <p><u>4). Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала, объем 5500м2;</u></p> <p><u>5). Восстановление асфальтобетонного покрытия, толщина слоя 6см, с проливкой битумной эмульсией по щебеночному основанию 0,8л/м2, асфальт А16ВН, площадь 5500м2;</u></p> <p><u>6). Приведение существующих горловин колодцев/люков/дождеприемных решеток/коверов в отметки благоустройства, объем 68шт;</u></p> <p><u>7). При стыковке с существующим покрытием использовать Битумно-полимерную стыковочную ленту Брит-А 50*5;</u></p> <p><u>8). Перед началом производства работ произвести съемку покрытий для уточнения объема работ;</u></p> <p><u>9). После завершения работ произвести восстановление поврежденных прилегающих покрытий газона/тротуара;</u></p> <p><u>10). Выполнение работ осуществляется без перекрытия движения автотранспорта;</u></p>
8. Требования к выполнению работ:	<p>Состав исполнительной документации:</p> <p>1). Общий журнал работ и специальные журналы</p>

- работ:
- общий журнал работ;
 - Журнал учета результатов входного контроля;
- 2). Исполнительные схемы:
- Исполнительная схема устройства естественного основания под дорогу;
 - Исполнительные схемы устройства искусственных оснований под дорогу (на каждый слой)
- 3). Акты освидетельствования скрытых работ:
- устройство естественного основания под дорогу;
 - устройство основания из скального грунта
- 4). Заключение лаборатории:
- Заключение лаборатории по качеству уплотнения оснований, асфальтобетонных слоев;
- 5). Сертификаты и паспорта качества на все применяемые материалы

Качество работ и материалов:

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими Гост, СНиП, ТУ, СанПин, а также другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету договора.

Подрядчик должен использовать при выполнении работ только товары, материалы и оборудование, отвечающее государственным стандартам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, разрешения на применение, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемые в работе товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации. Упаковка должна обеспечить сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке.


Требования к безопасности выполняемых работ:

Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц и соответствующей группой допуска (с приложением копии документов).

Предъявить выполненные работы заказчику.

Заказчик
«ООО «Поревит-Девелопмент»



С.А.Куянов

Исполнительная съемка

ул.Абрикосовая поребрик, асфальт, колодцы, ковер, решетки ЛК.



Сотмасован